			Nation Rise Foundation schedule	
WTG#	**Excavation depth**	**Bottom of foundation elevation [mbgl]**	**Top of foundation elevation [m above grade]**	**Foundation Type**
1	5.49	3	3	Gravity WB
2	3.1	3	3	Gravity WB
ALT4	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
ALT5	3.1	3	3	Gravity WB
6	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
7	3.1	3	3	Gravity WB
9	3.35	3.25	3	Pile WB
10	3.1	3	3	Gravity WB
11	3.1	3	3	Gravity WB
12	3.1	3	3	Gravity WB
16	3.1	3	3	Gravity WB
18	3.35	3.25	3	Pile WB
20	3.35	3.25	3	Pile WB
21	3.35	3.25	3	Pile WB
23	3.35	3.25	3	Pile WB
25	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
27	3.1	3	3	Gravity WB
ALT28	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
29	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
32	3.1	3	3	Gravity WB
35	3.1	3	3	Gravity WB
38	3.35	3.25	3	Pile WB
41	3.1	3	3	Gravity WB
ALT43	3.1	3	3	Gravity WB
44	3.35	3.25	3	Pile WB
46	3.1	3	3	Gravity WB
47	3.35	3.25	3	Pile WB
48	3.1	3	3	Gravity WB
52	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
54	3.35	3.25	3	Pile WB
56	3.1	3	3	Gravity WB
57	2.3	2.2	3	Gravity WpartialB
58	3.1	3	3	Gravity WB

Comments
Overexcavation to 5.49m below ground